



Resolución Administrativa N° 066-2019 ANA-AAA X MANTARO-ALA-HUANCAVELICA

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Huancavelica, 02 de mayo de 2019

CUT	76210-2019	Fecha Solicitud	25/04/2019
Solicitante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO		

De conformidad con el Informe Técnico N°118-2019 ANA-AAA.MAN-ALA.HU.AT/JYAC FTA 02781 y lo establecido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI y del expediente que queda registrado con CUT 76210-2019.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO, para el desarrollo del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ANEXO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA, por un periodo de cinco (5) meses, conforme al detalle siguiente:

Fuente de Agua			Manantial ÑAHUINPUQUIO 1			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:18 / Este: 504863.0000 / Norte: 8607993.0000			
Localización de la Captación (margen)			No definido,			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :1607.040	Feb :1451.520	Mar :1607.040	Abr :1555.200	May :1607.040	Jun :1555.200	Jul :1607.040
Ago :1607.040	Set :1555.200	Oct :1607.040	Nov :1555.200	Dic :1607.040	Total :18921.600	

Fuente de Agua			Manantial ÑAHUINPUQUIO 2			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:18 / Este: 504899.0000 / Norte: 8608001.0000			
Localización de la Captación (margen)			No definido,			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :1874.880	Feb :1693.440	Mar :1874.880	Abr :1814.400	May :1874.880	Jun :1814.400	Jul :1874.880
Ago :1874.880	Set :1814.400	Oct :1874.880	Nov :1814.400	Dic :1874.880	Total :22075.200	

Fuente de Agua			Manantial ÑAHUINPUQUIO 3			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:18 / Este: 504922.0000 / Norte: 8607993.0000			
Localización de la Captación (margen)			No definido,			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :2678.400	Feb :2419.200	Mar :2678.400	Abr :2592.000	May :2678.400	Jun :2592.000	Jul :2678.400
Ago :2678.400	Set :2592.000	Oct :2678.400	Nov :2592.000	Dic :2678.400	Total :31536.000	

Fuente de Agua			Manantial ÑAHUINPUQUIO 4			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:18 / Este: 504932.0000 / Norte: 8607983.0000			



Resolución Administrativa N° 066-2019 ANA-AAA X MANTARO-ALA-HUANCVELICA

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL
Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Huancavelica, 02 de mayo de 2019

Localización de la Captación (margen)			No definido,			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :2731.970	Feb :2467.580	Mar :2731.970	Abr :2643.840	May :2731.970	Jun :2643.840	Jul :2731.970
Ago :2731.970	Set :2643.840	Oct :2731.970	Nov :2643.840	Dic :2731.970	Total :32166.730	

Fuente de Agua			Manantial CCALAHUARACCO			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:18 / Este: 504753.0000 / Norte: 8608101.0000			
Localización de la Captación (margen)			No definido,			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :1071.360	Feb :967.680	Mar :1071.360	Abr :1036.800	May :1071.360	Jun :1036.800	Jul :1071.360
Ago :1071.360	Set :1036.800	Oct :1071.360	Nov :1036.800	Dic :1071.360	Total :12614.400	

Fuente de Agua			Manantial CHICHOPUQUIO			
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)			ZONA:18 / Este: 504418.0000 / Norte: 8608994.0000			
Localización de la Captación (margen)			No definido,			
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :1071.360	Feb :967.680	Mar :1071.360	Abr :1036.800	May :1071.360	Jun :1036.800	Jul :1071.360
Ago :1071.360	Set :1036.800	Oct :1071.360	Nov :1036.800	Dic :1071.360	Total :12614.400	

Fuente de Agua	Manantial ÑUÑUNGAYOCC 1					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:18 / Este: 504421.0000 / Norte: 8608999.0000					
Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :1392.770	Feb :1257.980	Mar :1392.770	Abr :1347.840	May :1392.770	Jun :1347.840	Jul :1392.770
Ago :1392.770	Set :1347.840	Oct :1392.770	Nov :1347.840	Dic :1392.770	Total :16398.730	

Fuente de Agua	Manantial ÑUÑUNGAYOCC 2					
Ubicación Geográfica del Punto de Captación (WGS84 UTM)	ZONA:18 / Este: 504432.0000 / Norte: 8608998.0000					
Localización de la Captación (margen)	No definido,					
Acreditación para Proyecto (m³)						
Ene :1392.770	Feb :1257.980	Mar :1392.770	Abr :1347.840	May :1392.770	Jun :1347.840	Jul :1392.770
Ago :1392.770	Set :1347.840	Oct :1392.770	Nov :1347.840	Dic :1392.770	Total :16398.730	

Artículo 2º.- Los datos del objeto de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, corresponde al detalle siguiente.

--



Resolución Administrativa **N° 066-2019 ANA-AAA X MANTARO-ALA-HUANCAVELICA**

AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO SUPERFICIAL
 Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI

Huancavelica, 02 de mayo de 2019

Titular	MUNICIPALIDAD DITRITAL DE HUANDO
Tipo de Uso	Poblacional
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ANEXO DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA
Tipo de Proyecto	Mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento, ámbito rural
Ubicación Política	Dpto: Huancavelica, Prov: Huancavelica, Dist: Huando
Ubicación Administrativa	AAA: Mantaro, ALA: HUANCAVELICA
Componente / Obras del Proyecto	CAPTACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO LADERA SISTEMA 01 UND5.00 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO SISTEMA 01 UND5.00 CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TIPO LADERA SISTEMA 02 UND3.00 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO SISTEMA 02 UND3.00 LÍNEA DE CONDUCCIÓN: INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C-7.5 D= 20 mm ML772.00 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SAP C-7.5 D= 63 mm ML820.00 CAMARA DE UNION DE CAUDALES SISTEMA 01 UND2.00 CAMARA DE UNION DE CAUDALES SISTEMA 02 UND2.00 RESERVORIO: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS APOYADO DE V= 12 M3 Y V=40 M3 UND2.00 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO UND2.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 170 RED COLECTOR-EMISOR ML 7052.48 CAMARAS DE INSPECCIÓN UND 111 PTAR UND 01

Artículo 3°.- La presente autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, no faculta a su Titular el uso del agua, debiendo para ello, tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua la Licencia de uso de agua correspondiente.

